

CIJENIK MONTAŽE I SERVIS KLIMA UREĐAJA 2009

Standardna montaža klimatizera podrazumjeva postavljanje uređaja na zid do 3 m visine i sa maksimalno 3 m instalacije, odvod kondenzata do 4m, slobodnim padom u pripremljen odvod, spajanje napajanja na postojeću el. instalaciju, bušenje (proboja zida) jedne rupe fi 50-60 mm, sa svim materijalom, izolirane bakrene cijevi, kablovi za napajanje i komunikaciju, plastični kanalići, pocinčani nosači za vanjsku jedinicu, savjetovanje o upotrebi uređaja.

		Cijena montaže	
	(Termo Bek) Naziv usluge - vrsta	VPC cijena	MPC cijena
1	GRUPA I - uređaji od 2 do 3,5KW	1.000,00 kn	1.220,00 kn
2	GRUPA II - uređaji od 4 do 6KW	1.150,00 kn	1.403,00 kn
3	GRUPA III - uređaji od 6 KW na dalje	1.250,00 kn	1.525,00 kn
4	GRUPA IV - uređaji sa dvije unutaraje (DUALI)	2.000,00 kn	2.440,00 kn
5	GRUPA V - uređaji sa tri unutarnje (TRIJAL)	2.800,00 kn	3.416,00 kn

Svi dodatni radovi kao: postava skele, upotreba auto dizalice, bušenje više zidova, veća dužina instalacije, po želji plastificirani ili inox nosači, podžbukno postavljanje instalacije (štemanje zida - betona) zaračunavaju se dodatno, dogovorno sa strankom a prema cijeniku i po obračunu montera.

	(Termo Bek) Naziv usluge - vrsta	VPC cijena	MPC cijena
1	Štemanje zida od opeke - uključuje štemanje, čišćenje i odvoz šute, grubo gipsanje, cijena po metru - fina obrada nije uključena	82,00 kn za 1 metar	100,00 kn za 1 metar
2	Štemanje zida od betona - uključuje štemanje, čišćenje i odvoz šute, grubo gipsanje, cijena po metru - fina obrada nije uključena	100,00 kn za 1 metar	122,00 kn za 1 metar
3	Postava skele za visine od 5-8 m - uključuje dovoz skele, postava, korištenje max 1 dan, demontaža i odvoz skele	500,00 kn	610,00 kn
4	Postava skele za visine od 8-12 m - uključuje dovoz skele postava, korištenje max 1 dan, demontaža i odvoz skele	900,00 kn	1.098,00 kn
5	Upotreba auto dizalice sa hidrauličnom rukom - korpom do 14 m visine - cijena po satu i ovisi o trenutnoj cijeni vlasnika cca 700,00 kn po satu - za postavu klime treba min. 2h	1.400,00 kn	1.708,00 kn
6	Doplata za metar instalacije GRUPA I i II	100,00 kn	122,00 kn
7	Doplata za metar instalacije GRUPA III	130,00 kn	158,60 kn
8	Doplata za bušenje rupe fi 50-60 mm cigla - običan beton	50,00 kn	61,00 kn
9	Doplata za bušenje rupe fi 50-60 mm beton, prenapregnut, armiran, stambene zgrade-bangeri	100,00 kn	122,00 kn
10	SERVIS KLIMA uređaja podrazumjeva; vizualni pregled, pregled i prema potrebi čišćenje klima uređaja, filtera, kontrola i dezinfekcija isparivača, čišćenje i kontrola kondenzatora, te po potrebi dopuna freona do 15% ukupne količine. Filteri nisu uključeni u cijenu servisnog pregleda. Cijena filtera ovisi o modelu uređaja	250,00 kn	305,00 kn